



## CENTRO DI LAVORO VERTICALE DMG "DMC 650 V" USATO



ANNO DI COSTRUZIONE 2016

CONTROLLO NUMERICO: CELOS – Siemens 840D

### ASSI

Asse X corsa mm: 650

Asse Y corsa mm: 520

Asse Z corsa mm: 475

Avanzamento in rapido m/min: 42

### AREA DI LAVORO

Dimensione della tavola mm: 900×570

Peso massimo del pezzo lavorabile kg: 800

### MANDRINO

Velocità di rotazione del mandrino giri/min: 14.000

Potenza del mandrino kW: 20.3/14.5 (40% / 100% ED)

### LUBROFREFRIGERANTE

Lubrorefrigerante via centro mandrino bar: 40

Capacità del serbatoio litri: 600

### MAGAZZINO UTENSILI

Porta utensile SK-40

Posizioni magazzino utensili 30



## ACCESSORI

Volantino elettronico  
Convogliatore trucioli  
Vasca 600L filtraggio a carta  
Pompa ad alta pressione 40 Bar  
Rotoclear  
Sistema di misura diretto XYZ  
Aria di tenuta per sistemi di misurazione lineare  
Flusso d'aria attraverso il mandrino con attivazione da funzione M  
Pistola di lavaggio  
Sonda a raggi infrarossi  
Controllo dell'avanzamento in rotazione del mandrino  
Lampada di segnalazione dello stato

## TEMPO DI LAVORO

Alimentato: 29.542  
Mandrino in lavoro: 7.069

## DIMENSIONI

Lunghezza mm: 3.288  
Larghezza mm: 2.275  
Altezza mm: 2.670