



CENTRO DI LAVORO VERTICALE DMG "DMC 650 V" USATO



ANNO DI COSTRUZIONE 2016

CONTROLLO NUMERICO: CELOS – Siemens 840D

ASSI

Asse X corsa mm: 650

Asse Y corsa mm: 520

Asse Z corsa mm: 475

Avanzamento in rapido m/min: 42

AREA DI LAVORO

Dimensione della tavola mm: 900×570

Peso massimo del pezzo lavorabile kg: 800

MANDRINO

Velocità di rotazione del mandrino giri/min: 14.000

Potenza del mandrino kW: 20.3/14.5 (40% / 100% ED)

LUBROREFRIGERANTE

Lubrorefrigerante via centro mandrino bar: 40

Capacità del serbatoio litri: 600

MAGAZZINO UTENSILI

Porta utensile SK-40

Posizioni magazzino utensili 30



ACCESSORI

Volantino elettronico
Convogliatore trucioli
Vasca 600L filtraggio a carta
Pompa ad alta pressione 40 Bar
Rotoclear
Sistema di misura diretto XYZ
Aria di tenuta per sistemi di misurazione lineare
Flusso d'aria attraverso il mandrino con attivazione da funzione M
Pistola di lavaggio
Sonda a raggi infrarossi
Controllo dell'avanzamento in rotazione del mandrino
Lampada di segnalazione dello stato

TEMPO DI LAVORO

Alimentato: 29.542
Mandrino in lavoro: 7.069

DIMENSIONI

Lunghezza mm: 3.288
Larghezza mm: 2.275
Altezza mm: 2.670